

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL 1: AMENAJARI SI INTERVENTII PENTRU MONTAJ ASCENSOARE
CAT.LUCRARI: REZISTENTA - FUNDATII ASCENSOARE

Raport elaborat de MATRIX ROM

COD	ARTICOL DE DEVIZ	* U.M.	*CANTITATEA*	PRET UNIT.*	VALOARE *
*	*	*	*	* materiale*	* materiale *
*	*	*	*	* manopera *	* manopera *
*	*	*	*	* utilaj *	* utilaj *
*	*	*	*	* transport*	* transport *
*	*	*	*	* Total *	* Total *
SECTIONEA TEHNICA			SECTIONEA FINANCIARA		
1. RMAA3A	SAPATURA DE PAMANT	MC	80.000		
	IN SPATII LIMITATE CU SPRIJINIRI				
	TEREN, SUPUSE CERCETARII ARHEOLO				
	GICE: TEREN NORMAL (1-3 M)				
2. TSF02B1	SPRIJ.MAL.CU DULAPI	MP	32.000		
	FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL				
	.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,2				
	21-0,6 M INTRE DULAPI				
3. NL-CG32C7	UMPLUTURA DE BALAST,	MC	38.000		
	EXECUTATA IN STRATURI DE 20-30 CM				
	GROSIME, UDATA SI BATUTA BINE CU				
	MAIUL DE MINA				
4. TSD01B1	IMPRASTIEREA CU	MC	50.000		
	LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT				
	UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.				
	BULG.TEREN MIJL.				
5. TRB01A19	TRANSPORTUL MATERI	T	310.000		
	ALELOR CU ROABA PE PNEURI INC				
	ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3				
	DISTANTA 90M				
6. TRB05B29	TRANSPORTUL MATERI	T	130.000		
	ALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATE				
	RIALE INCOMODE PESTE 25 KG				
	DISTANTA 90M				
7. TRA01A15	TRANSPORTUL RUTIER	T	76.000		
	AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR				
	CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.				
8. TRA01A15P	TRANSPORTUL RUTIER	T	54.000		
	AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI				
	CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM				

CAT.LUCRARI: REZISTENTA - FUNDATII ASCENSOARE

COD	DENUMIRE ARTICOL	* U.M.	*CANTITATEA*PRET UNIT.*	VALOARE *
9.	NL-RPCB07A2 BETON ARMAT C16/20 (BC20) TURNAT IN ELEMENTE DE CONSTRUCTIE SIMPLE, STILPI, GRINZI, PLACI	MC	5.500	
	BETON DE CIMENT C16/20	MC	7.000	
10.	RPCB03A1 BETON SIMPLU B 50 TURNAT IN COFRAJE LA FUNDATII CONTINUE SAU IZOLATE SAU ZIDURI DE SUBSOL, PARAPETE	MC	1.000	
11.	NL-RPCB07A2 BETON ARMAT C25/30 TURNAT IN ELEMENTE DE CONSTRUCTIE SIMPLE, PERETI, STILPI, GRINZI, PLACI	MC	14.000	
	BETON DE CIMENT C25/30	MC	17.000	
12.	CB11E1 COFRAJE PT BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DREPTE CU H<3M, CU PLACAJ DE 15 MM GROSIME	MP	115.000	
13.	CC02B1 MONT ARMAT LA CON STR H<35M DIN BARE D<12MM IN PERETI DIAFRAGME CU DIST. DIN PLASTIC	KG	1910.000	
14.	CL21A1 MONTAREA CONFECTII LOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KG	200.000	
	CONFECTII METALICE INGLOBATE PARTIAL IN BETON	KG	200.000	
15.	CL20C1 CONFECTII METALICE DIVERSE MONTATE APARENT:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI	KG	100.000	
	CONFECTII METALICE DIVERSE MON TATE APARENT	KG	100.000	
16.	CZ0302P1 CONFEC.ARMAT.PT. PLACI INCLUSIV SCARI PODESTA LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL. PC 52 D= 10-12MM \$	KG	1910.000	
17.	AUT3343 POMPA PNEUMAT.DE BETON PB250 4-6MC/OR	ORA	40.000	
	\$			
18.	NL-IZF03A1 HIDROIZOLATII PE SUPRAFETE ORIZONTALE SUB PERETI DE ZIDARIE CU MEMBRANA BITUMI NOASA	MP	5.000	

CAT.LUCRARI: REZISTENTA - FUNDATII ASCENSOARE

 COD DENUMIRE ARTICOL * U.M. *CANTITATEA*PRET UNIT.* VALOARE *

 19. NL-IZF04M HIDROIZOLATII PE MP 90.000
 SUPRAFETE VERTICALE CU MEMBRANA
 AMPRENTATA HDPE

 20. TRB01A19 TRANSPORTUL MATERII T 5.000
 ALELOR CU ROABA PE PNEURI INC
 ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3
 DISTANTA 90M \$

 21. TRB05B29 TRANSPORTUL MATERII T 5.000
 ALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATE
 RIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 90M \$

 22. TRA06A40 TRANSPORTUL RUTIER T 58.000
 AL BETONULUI-MORTARULUI CU
 AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
 =40 KM \$

 23. TRA02A05 TRANSPORTUL RUTIER T 2.500
 AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR
 CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. \$

 CHELT.DIRECTE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

 Contr.asig.munca 2.25%

TOTAL CHELT.DIRECTE

CHELT. INDIRECTE
 PROFIT

T O T A L GENERAL

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL 1: AMENAJARI SI INTERVENTII PENTRU MONTAJ ASCENSOARE
CAT.LUCRARI: REZISTENTA - INTERVENTII STRUCTURALE PENTRU MONTAJ ASCENSOARE
Raport elaborat de MATRIX ROM

```
*****
*COD*          ARTICOL DE DEVIZ      *  U.M.  *CANTITATEA*PRET UNIT.* VALOARE *
*  *          *                      *      *      *      *      *      *
*  *          *                      *      *      *      *      *      *
*  *          *                      *      *      *      *      *      *
*  *          *                      *      *      *      *      *      *
*  *          *                      *      *      *      *      *      *
*  *          *                      *      *      *      *      *      *
```

```
-----*-----*
*          SECTIUNEA TEHNICA          * SECTIUNEA FINANCIARA *
*****
```

```
1. RPCT03A1      DEMOLAREA ZIDURILOR  MC          3.000
    DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+
    CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *
```

```
-----
2. RPCT09C1      DEMOLAREA FUND.      MC          10.000
    PERETI TREPTE GRINZI SI STILPI
    CU MIJLOACE MANUALE
```

```
-----
3. RPCG23C1      STRAP.EX.MAN.IN ZID. BUC          32.000
    CARAMIDA CU SUPR.MAX.28X14 CM
    IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID.
    IN GR.DE PESTE 28CM
```

```
-----
4. NL-RMBA3B1    PLOMBE DE ZIDARIE      MC          0.800
    DE EPOCA TESUTA, EXECUTATA IN
    ARCE CU CARAMIZI FORMAT VECHI
    I, CU MORTAR DE VAR HIDRAULIC
```

```
-----
5. NL-RPCG22A2    CONSOLIDARE ZIDARIE  MP          10.000
    PRIN CAMASUIRE CU PLASA OTEL
    INOX #4/5 CM SI MORTAR DE
    CIMENT M100
```

```
-----
6. RPCT49C1      FORAREA MECANICA      BUC          64.000
    A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE
    DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT
    CU GROSIMEA DE 30CM
```

```
-----
7. NL-RPCB15A3    FIXAREA CHIMICA CU      BUC          64.000
    MORTAR DE INJECTIE A BARELOR DE
    ARMATURA, TIJE FILETATE IN BETON,
    PIATRA SAU CARAMIDA, CA PENTRU
    TIJE DE 16MM IN GAURI CU DIAMETRUL
    DE 20MM SI ADANCIME DE 400 MM
```

```
-----
8. CL21A1        MONTAREA CONFECTII      KG          30.000
    LOR METALICE DIVERSE INGLOBATE
    IN BETON
-----
```

CAT.LUCRARI: REZISTENTA - INTERVENTII STRUCTURALE PENTRU MONTAJ ASCENSOARE

COD DENUMIRE ARTICOL * U.M. *CANTITATEA*PRET UNIT.* VALOARE *

9. CL12C1 MONTAREA SCARILOR, T 1.200
PASARELELOR C-TII SUST UTILAJ.
0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CU
UH<35M INCLUSIV

Constructii metalice (scari, t 1.200
parapete, podeste etc.)

10. RPCR47A1 VOPSITORIE CU EMAIL MP 50.000
ALCHIDAL LA BALUSTRADE GRILE
SI PARAPETE METALICE *

11. CE05A1 INVELITORI DIN TABLA MP 5.000
ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU
CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

12. TRB01A19 TRANSPORTUL MATERI T 34.000
ALELOR CU ROABA PE PNEURI INC
ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
-3 DISTANTA 90M \$

13. TRB05B29 TRANSPORTUL MATERI T 34.000
ALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATE
RIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 90M \$

14. TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER T 32.000
AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=15 KM.

15. TRA02A05 TRANSPORTUL RUTIER T 2.000
AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR
CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=5 KM.

CHELT.DIRECTE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Contr.asig.munca 2.25%

TOTAL CHELT.DIRECTE

CHELT. INDIRECTE
PROFIT

T O T A L GENERAL

Obiectivul: Construire doua ascensoare in curtile interioare
ale cladirii Curtii de Apel Alba Iulia
Obiectul: Amenajari si interventii pentru montaj ascensoare
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 192864 ELECTRICE INTERIOARE

Categoria de lucrari: 0620

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L   =
=====
```

```
001   EC04A1          M          120.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP
```

```
001 2001033          ML.          122.400
CABLU N2XH 3x1.5mmp
```

```
002   EC04A1          M          62.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP
```

```
002 2001035          ML.          63.240
CABLU N2XH 3x2.5MMP
```

```
003   EC04A1          M          6.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP
```

```
003 2001037          ML.          6.120
CABLU N2XH 5x6mmp
```

```
004   EC04A1          M          62.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP
```

```
004 2001038          ML.          63.240
CABLU N2XH 5x10mmp
```

```
005   EC04A1          M          58.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP
```

=====

005 2001704	ML.	59.160
-------------	-----	--------

CABLU N2XH 1*16MMP

006 EC04A1	M	58.000
------------	---	--------

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP

006 2001705	ML.	59.160
-------------	-----	--------

CABLU N2XH 3*25+16MMP

007 EA11A1	[1] M	20.000
------------	--------	--------

CANAL DE CABLURI 25*25MM

007 2001706	ML.	20.400
-------------	-----	--------

CANAL DE CABLURI FARA HALOGENI CU EMISIE
REDUSA DE GAZE TOXICE CU INTIRZIERE LA
PROPAG FOC, INCL ACCESORII SI ELEM DE
MONTAJ PE PERETE DE BETON 25*25MM

008 EA11A1	[2] M	60.000
------------	--------	--------

CANAL DE CABLURI 100*60MM

008 2001707	ML.	61.200
-------------	-----	--------

JGHEAB METALIC CU CAPAC CU ACCESORII DE
PRINDERE INCLUSE SI ELEMENTE PT
SCHIMBAREA DIRECTIEI SI IMBINARE 150*
60MM

009 EA11A1	[3] M	55.000
------------	--------	--------

CANAL DE CABLURI 150*60MM

009 2001708	ML.	56.100
-------------	-----	--------

JGHEAB METALIC CU CAPAC CU ACCESORII
PRINDERE INCLUSE, ELEM PT SCH DIRECTIE
SI IMBINARE 150*60MM

010 EA15E1	BUC.	15.000
------------	------	--------

FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL
IN MED.EXP.CU D 3''

010 2001709	BUC.	15.000
-------------	------	--------

PIESA SCH DIRECTIE PT CANAL CABLURI
MONTAT PE PERETE 100*60MM

=====

011	EA15E1	BUC.	24.000
-----	--------	------	--------

FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILORE DE INST.DIN MED.NORMAL
IN MED.EXP.CU D 3''

011	2001710	BUC.	24.000
-----	---------	------	--------

PIESA SCH DIR PT CANAL DE CABLURI MONTAT
PE PERETE 150*60MM

012	EA12A1	M	85.000
-----	--------	---	--------

TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,
NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA
PATRULATER(SPD) 13,5-2

012	2001712	ML.	87.125
-----	---------	-----	--------

TUB IZOLATOR PVC HF D20MM

013	EA16B1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT
CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1 1/2-4
TOLI

013	7319008	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

DOZA DE RAMIFICATIE D 16/4

014	EA16B1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT
CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1 1/2-4
TOLI

014	2001714	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

DOZA DE RAMIFICATIE PATRATA IP65

015	ED03A1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA

015	3270979	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

INTRERUPATOR 10A

016	EE07C5	[1] BUC.	6.000
-----	--------	-----------	-------

APLICA PERETE

=====

016	2001715	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

APLICA PERETE IP20, CU SENZOR IR

017	EE07C5	[1] BUC.	3.000
-----	--------	-----------	-------

APLICA PERETE

017	2001051	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

APLICA PERETE IP54

018	EF02A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
<0,30MP

018	2001279	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

TABLOU ELECTRIC CF SCHEMA TD

019	EF10A1	BUC.	40.000
-----	--------	------	--------

LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI
APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA L
<0,5 M

020	EH05A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

INCERCARE TABLOURI MARMURA CU PESTE 6
CIRCUITE

021	EF09A1	BUC.	25.000
-----	--------	------	--------

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP

022	EH01A1	BUC.	5.000
-----	--------	------	-------

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

023	RPCU10A1	BUC.	4.000
-----	----------	------	-------

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU
GROSIMEA SUB 15CM SI SECTIUNE 301-700CMP

024	RPCU18A1	BUC.	4.000
-----	----------	------	-------

ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR
DIN PERETI

=====

025	RPCU11A1	M	20.000
-----	----------	---	--------

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB
30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR
CIMENT

026	EI05A1	M	20.000
-----	--------	---	--------

ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI
COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM

027	EH07A1	KWH.	10.000
-----	--------	------	--------

ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

5

BENEFICIAR: CURTEA DE APEL ALBA IULIA
INVESTITIA: CONSTRUIRE DOUA ASCENSOARE DE PERSOANE IN CURTILE INTERIOARE ALE
CLADIRII CURTII DE APEL ALBA IULIA, PE STRUCTURA METALICA PROPRIE
LIPITE DE CLADIRE
OBIECTUL 1: AMENAJARI SI INTERVENTII PENTRU MONTAJ ASCENSOARE

NORME LOCALE - ANALIZA CU INDICII DE CONSUM
LUCRARI DE REZISTENTA

1 NL-CG32C7 MC
UMPLUTURA DE BALAST, EXECUTATA IN STRATURI DE 20-30 CM GROSIME, UDATA SI
BATUTA BINE CU MAIUL DE MINA

Balast 1.350000 MC
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DE LA RETEA 0.100000 MC
SAPATOR 0.880000 ORE
MUNCITOR DESERV CTII MONTAJ 0.040000 ORE

2 NL-RPCB07A2 MC
BETON ARMAT TURNAT IN ELEMENTE DE CONSTRUCTIE SIMPLE, STILPI, GRINZI, PLACI
PERETI

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DE LA RETEA 0.185000 MC
BETONIST 5.000000 ORE
MUNCITOR DESERV CTII MONTAJ 4.580000 ORE

3 NL-IZF03A1 MP
HIDROIZOLATII PE SUPRAFETE ORIZONTALE SUB PERETI DE ZIDARIE CU MEMBRANA
BITUMINOASA

MEMBRANA BITUMINOASA 1.100000 MP
Benzina 0.200000 L
IZOLATOR HIDROFUG 0.080000 ORE

4 NL-IZF04M MP
HIDROIZOLATII PE SUPRAFETE VERTICALE CU MEMBRANA AMPRENTATA HDPE

MEMBRANA (HDPE) POLIETILENA DE INALTA DENSITATE 5.000000 MP
IZOLATOR HIDROFUG 0.380000 ORE

5 NL-RMBA3B1

MC

PLOMBE DE ZIDARIE DE EPOCA TESUTA, EXECUTATA IN ARCE CU CARAMIZI FORMAT
VECHI, CU MORTAR DE VAR HIDRAULIC

MORTAR DE VAR HIDRAULIC NHL5

0.530000 MC

Scinduri de rasinoase

0.015000 MC

Lemn rotund de rasinoase

0.025000 MC

Cuie

0.400000 KG

CARAMIZI EPOCA, TIP V 28 X 14 X 4,5 CM

317.00000 BUC

ZIDAR

80.000000 ORE

DULGHER CONSTRUCTII

10.000000 ORE

MUNCITOR DESERV CTII MONTAJ

30.000000 ORE

MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC,150 L

0.160000 ORE

6 NL-RPCG22A2

MP

CONSOLIDARE ZIDARIE PRIN CAMASUIRE CU PLASA OTEL INOX #4/5 CM SI MORTAR DE
CIMENT M100

PLASA OTEL INOX # 4MM/5 CM

4.000000 KG

Ciment P 40

30.000000 KG

Nisip 0 - 3 mm

0.030000 MC

PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 3- 7 MM

0.020000 MC

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DE LA RETEA

0.030000 MC

ZIDAR

6.000000 ORE

7 NL-RPCB15A3

BUC

FIXAREA CHIMICA CU MORTAR DE INJECTIE A BARELOR DE ARMATURA, TIJE FILETATE
IN BETON, PIATRA SAU CARAMIDA, BCA PENTRU TIJE DE 16MM IN GAURI CU
DIAMETRUL DE 20MM SI ADANCIME DE 400 MM

MORTAR DE INJECTARE

0.080000 L

ZIDAR

0.150000 ORE

PISTOL DE INJECTIE TIP PO 08461#

0.150000 ORE