

## REFERAT

Privind necesitatea executării reparațiilor curente la grupurile sanitare de la etajul 2 al clădirii Curții de Apel Alba Iulia

La etajul 2 al clădirii există două grupuri sanitare, din care un grup sanitar este pentru femeile angajate a Curții de Apel Alba Iulia și celălalt grup sanitar este comun pentru publicul justițiabil și pentru bărbați angajați ai Curții de Apel Alba Iulia. Finisajele interioare ale acestor grupuri sanitare sunt degradate (plăci de gresie și faianță sparte, tencuielile la pereți și tavan sunt cu fisuri pe unele zone). Ușile de acces în cabinele de WC sunt uși celulare din PFL și sunt deteriorate. Obiectele sanitare sunt vechi și datorită pierderilor de apă în timp sunt ruginite. Conducele instalației sanitare din grupurile sanitare sunt vechi, colmatate cu depuneri și sunt montate aparent. Conducele de încălzire de la turul și de la returul radiatoarelor sunt ruginite, sparte și nu mai prezintă siguranță în exploatare.


Având în vedere starea de degradare a instalațiilor și a finisajelor din aceste grupuri sanitare, se impune executarea lucrărilor de reparații curente, care constau în executare următoarelor lucrări principale:

1. înlocuire gresie și faianță;
2. zugrăveli lavabile la pereți și tavane;
3. înlocuit ușile celulare din PFL, de la cabinele pentru WC, cu uși din profile de aluminiu și panouri pline din panel;
4. vopsitorie uși de lemn de la accesul în cele două grupuri sanitare;
5. înlocuit instalație sanitară și montarea conductelor îngropate în tencuială;
6. înlocuit obiecte sanitare.
7. înlocuit conductele de tur și de retur la corpurile de încălzire.

Având în vedere lucrările menționate mai sus, antemăsurătorile sunt efectuate pe categorii de lucrări, după cum urmează: lucrări de construcții; lucrări de instalații sanitare și lucrări de instalații de încălzire. Conform antemăsurătorilor, pentru fiecare categorie de lucrări se va întocmi un deviz ofertă, însoțit de extrasele de: materiale; manoperă; utilaje și transporturi. Oferta adjudecată va fi suma celor trei oferte întocmite conform antemăsurătorilor pe categorii de lucrări.

Costul total estimativ fără TVA al acestor lucrări este de 63.000 lei.

  
**Președinte,**  
**Liviu Gheorghe Odagiu**

  
**Manager economic,**  
**Bălănean Ioan**

  
**Întocmit,**  
**Muntean Ioan**

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)  
 CURTEA DE APEL ALBA IULIA  
 OBIECTIVUL: REPARATII CURENTE CURTEA DE APEL  
 OBIECTUL: REP.CRT.GR. SANIT.ET.2-SEDIU ALBA IULIA-C-TII.  
 LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

pagina nr.1

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3
1	RPCT20C1 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN GRESIE SI PLACAJE FA IANTA	MP	114.000
2	CG11A1 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE	MP	29.500
3	CI06A1 PLACAJ FAIANTA	MP	122.000
4	RPCR25A1 ZUGRAVELI LAVABILE	MP	96.170
5	CB47A1 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE	MP	29.500
6	RPCR27A1 VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.LEMN LA IN T.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *	MP	34.770
7	RPCJ07B1 REP.TENC.INTERIOARE	MP	85.000
8	TRB05B29 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIM PURTAT DIRECT,MATE RIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M	TO	4.600
9	TRA/01A15P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	TO	4.600
10	RPCT33A1 DEMONTAREA USILOR DIN LE MN *	MP	13.000
11	RPCK01B1 STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 10 0-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *	MP	29.500
12	CK28+ USI DDIN PROFILE ALUMINIU SI PANOURI PLINE DIN PA NEL PENTRU GRUPURI SANITARE	MP	17.000



Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3
13	RPCJ13A1 REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CI M.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI SUB 15CM LATIME * INCLUSIV COLTARE AL.	M	33.000
14	CK29A1 MASCARI DIN GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE PE STRUCT URA METALICA	MP	6.000
15	SE05XA USITA DIN PVC DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE E CURATIRE	D	4.000
16	RPCU17A1 ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPS OS-VAR SI NISIP	M	28.000
17	YY01 TAXA GROAPA DE GUNOI PT.MOLOZ INDUSTRIAL	MC	3.000

ACHIZITOR

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)  
 OBIECTIVUL: REPARATII CURENTE GR. SANITAR CURTEA DE APEL  
 OBIECTUL: INSTALATII SANITARE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

Categoria de lucrari: INSTALATII SANITARE

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3
1	RPACB13B1 MANEVRARE VANE PT.IZOLARE ZONE RETEA	BUC	2.000
2	RPSA14A1 DEMONTARE TEVI OTEL ZINC OBIEC SANIT 3/8-1 TOLI*	M	36.000
3	RPSD06A1 DEMONTARE ROBINET REGLAJ DREPT 3/8-3/4 TOLI*	BUC	11.000
4	RPSD21A1 DEMONTARE ROBINET TRECERE 3/8-1/2 TOLI*	BUC	4.000
5	RPSD02A1 DEMONT.ROB.SERV.SIMPLU SAU DE SERV.CU RAC.D. 3/8 "- 1/2"	BUC	1.000
6	RPSB23C1 INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 50 MM	M	10.000
7	RPSB23A1 INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 32 MM	M	2.000
8	SB17A1 COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 32 MM	BUC	6.000
9	SB17C1 COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM	BUC	7.000
10	RPIC77D1 EXECUTARE FILET LA TEVI OL.FARA SUDURA PT.INSTAL ATII CU DIAMETRUL DE 1"	BUC	2.000
11	RPSD32C1 INTERCALARE ROB.TRECERE CU SERTAR PANA PE COND.E XISTENTA OTEL DN=1 TOLI	BUC	1.000
12	SD15XB2 RACORD OLANDEZ D=1"	BUC	1.000

13	SD15XB1 RACORD OLANDEZ D=3/4"	BUC	2.000
14	RPSD21C1 DEMONTARE ROBINET TRECERE 1 TOLI*	BUC	1.000
15	RPCU11A3 EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 31-80CMP IN ZI DARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT	M	35.000
16	SA12D1 asim.TEAVA PP-R MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN CO ND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANIT.D=25 MM	M	10.000
17	SA12C1 asimTEAVA PP-R MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN CON D.DE LEGATURA LA OBIECTE SANIT.D=20 MM	M	28.000
18	IZH01XA asimIZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR CU DIAME-TRUL PINA LA UN TOL (1")	M	38.000
19	SD08XA ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE,AVIND DIAMETR UL DE : 1/2"	BUC	4.000
20	SD08XB ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE,AVIND DIAMETR UL DE :3/4"	BUC	2.000
21	SD15XA2 RACORD OLANDEZ D=1/2"	BUC	4.000
22	SD15XB1 RACORD OLANDEZ D=3/4"	BUC	2.000
23	SD07XA ROBINET REGLAJ DREPT SAU COLTAR,AVIND DIAMETRUL DE : 3/8" SAU 1/2"	BUC	5.000
24	SD15XA3 asim. COT CU TALPA PP-R 20 / 1/2'' , 3/8''	BUC	11.000
25	FE22C1 asim. NIPLU ADAPTOR 20 - 1/2''	BUC	5.000
26	FE22D1 asim.NIPLU ADAPTOR 25 - 3/4''	BUC	2.000
27	IC34B1 asim.FITINGURI DIN PP-R 20 MM CU 2 RACORDURI	BUC	46.000
28	IC34C1 asim. FITINGURI DIN PP-R 25 CU 2 RACORDURI	BUC	21.000



29	IC34L1 asim. FITINGURI DIN PP-R 20 MM CU 3 RACORDURI	BUC	13.000
30	IC34M1 asim. FITINGURI DIN PP-R 25 MM CU 3 RACORDURI	BUC	5.000
31	RPCU06XG STRAPUNGERI IN PERETI ZIDARIE CU GROS.=1 CARAMID A CU MORTAR VAR,CU 50<SUPR.SECT.<400 CMP.	BUC	5.000
32	RPCU12E4 STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIME A 23-25CM SI SECTIUNE SUB 150CMP	BUC	1.000
33	IC39C1 CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T RECEREA CONDUCTELOR PRIN PERETI SI PLANSEE D=1 1/2 TOLI \$	BUC	6.000
34	RPSC37A1 INLOC COMPLET PISOAR DE FAIANTA SAU PORT SANIT	BUC	2.000
35	RPSC24A1 INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA C U TEAVA SC.PVC-U REZERV.FONTA CU SCAUN SI CAPAC	BUC	6.000
36	RPSC16F1 INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMI PORT.PE CON S.FIXAT ZID.CARAM-BETON CU BATER.APAR.PERET.PVC	BUC	2.000
37	RPSC57A1 INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SLEFuite AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET	BUC	2.000
38	RPSC59A1 INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE FAIAN SAU PORT.SANIT PERETI ZIDARIE SAU BETON	BUC	2.000
39	RPSC66A1 INLOC.SUP.HIRTIE FONT.EMAIL.PORT.SAN.TABL.DECAPO TDA	BUC	6.000
40	SC18XA asim. DOZATOR INOX PTR. SAPUN LICHID	BUC	2.000
41	RPSB52A1 INLOC.SIFON PARDOS.FONTA EMAIL.CU D= 50 MM	BUC	3.000
42	RPCT06XF SPARGERIE PARTIALA CU MIJL.PARTIAL MECANICE A ELE M.DE BET.,PT.EXEC.DE MODIF.SI REPARATII	MC	0.300
43	RP1A44A1 DEMONTARE BOILER 100 L*	BUC	1.000
44	IA22A1 BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA,CAPACITATE DE: 100 L	BUC	1.000

45	RPEXJ02C DIBLURI METALICE SAU DIN MATERIAL CU ARIPIOARE	BUC	4.000
46	SF03A1 asim. EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTR .DE APA,DIN TEVI PP-R MONT.IN CANAL.INCLUSIV ARMATURI	M	38.000
47	SF04A1 asim. SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA ,EXECUTATE CU TEVI DIN PP-R.	M	38.000

ACHIZITOR



PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)  
 OBIECTIVUL: REPARATII CURENTE GR. SANITAR CURTEA DE APEL  
 OBIECTUL: INSTALATII TERMICE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3
1	RP1XF01 GOLIRE INSTAL INCALZIRE CENTRALA PENTRU EXECUTARE REPARATII	MP	48.000
2	RP1B16B1 asim. DEMONTARE RADIATOR OTEL	BUC	2.000
3	RP1D01A1 DEMONTARE ROBINET VENT DUBLU REGLAJ 3/8,1/2 TOLI *	BUC	4.000
4	RP1C37A1 DEMONT.TEVI OL PT.INST.MONT.PRIN INSURUBARE LA L EG.CORP INC.LA CLADIRI SOC-CULT. 3/8"	M	2.000
5	RP1C37B1 DEMONT.TEVI OL PT.INST.MONT.PRIN INSURUBARE LA L EG.CORP INC.LA CLADIRI SOC-CULT. 1/2"	M	9.000
6	RP1C37C1 DEMONT.TEVI OL PT.INST.MONT.PRIN INSURUBARE LA L EG.CORP INC.LA CLADIRI SOC-CULT. 3/4"	M	4.000
7	RP1C37B1 asim. DEMONT.TEVI OL PT.INST.MONT.PRIN INSURUBARE LA LEG.CORP INC.LA CLADIRI SOC-CULT. 1/2" (DEMONTAT CONDUCTE AER ISIRE 3/8" ; 1/2")	M	17.000
8	RP1C70D1 TAIEREA CU FIERASTRAU DE MINA TEAVA OL.SUDATA PT R.INSTALATII 1"	BUC	2.000
9	RP1C70C1 TAIEREA CU FIERASTRAU DE MINA TEAVA OL.SUDATA PT R.INSTALATII 3/4"	BUC	2.000
10	RP1C70B1 TAIEREA CU FIERASTRAU DE MINA TEAVA OL.SUDATA PT R.INSTALATII 1/2"	BUC	6.000
11	RP1C77B1 EXECUTARE FILET LA TEVI OL.FARA SUDURA PT.INSTALATII CU DIAMETRUL DE 1/2"	BUC	6.000
12	RP1C68B1 BUSONARE TEVI OL.F.SUDURA PT.INSTALATII 1/2" *	BUC	2.000
13	FE22B3 NIPLU DUBLU CU PIULITA AL.PT TEVI CUPRU,DE 15 MM	BUC	4.000
14	FE03C2 TEAVA DE CUPRU 15X0,7 MM	M	11.000
15	FE03D1 TEAVA DIN CUPRU CU D EXT.SI GROS.PERETELUI 20X1 MM	M	6.000
16	ID01A2 ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2" (ROBINET COLTAR RADIATOR 1/2" TUR - RETUR)	BUC	4.000
17	IB02A01 MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PAMOU 1 RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA,H=472MM AVIND <15 TEVI VERTICALE	BUC	2.000
18	ID03B1 MUFA REGLARE PT.INST.INCALZIRE CENTR.CU D: 1/2 TO LI (asim. dezaerat or automat ptr. coloane 1/2")	BUC	2.000



19	IE03A1 EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND. CU D: 3/8 LA 1 T OLI	M	17.000
20	IC34B1 asim. FITINGURI DIN CUPRU 15 MM CU 2 RACORDURI	BUC	15.000
21	IC34C1 asim. FITINGURI DIN CUPRU 22 MM CU DOUA RACORDURI	BUC	6.000
22	IC34L1 asim.. FITINGURI DIN CUPRU 15 MM CU 3 RACORDURI	BUC	4.000
23	IC34M1 asim. FITINGURI DIN CUPRU 22 MM CU 3 RACORDURI	BUC	2.000
25	RPCU06XA STRAPUNGERI IN PERETI ZIDARIE CU GROS.=1 CARAMID A CU MORTAR VAR-CIM.,CU 50<SUPR.SECT.<400 CMP.	BUC	2.000
26	IC39B1 CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/4 TOLI \$	BUC	2.000
27	IC35D1 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$	BUC	4.000
28	IC35C1 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI \$	BUC	8.000
29	IE01A1 EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 MP	MP	7.800
35	RPEXJ02C DIBLURI METALICE SAU DIN MATERIAL CU ARIPIOARE	BUC	8.000

ACHIZITOR