

Curtea de Apel Alba Iulia

Alba Iulia ,str. I.C. Brătianu,Nr.1

Tel./Fax: 0258/811827

1041/47/26.10.2017

Solicitare ofertă de preț

Vă rugăm să ne trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru executarea unei lucrări de reparații la instalația de încălzire centrală interioară din clădirea administrativă din Alba Iulia ,str. I.C. Brătianu,Nr.1,clădire aflată în folosința instanței de judecată Curtea de Apel Alba Iulia , cu respectarea următoarelor cerințe :

- lucrările vor fi executate conform **Listei de cantități de lucrări** nr. 1013/1/DE/23.10.2017 anexate prezentei adrese
 - lucrările vor fi executate numai după o planificare prealabilă cu beneficiarul lucrării și se vor executa numai după ora 15
 - vizitarea amplasamentului se poate face în orice zi,până la termenul limită de trimitere a ofertelor.
- Persoana de contact este Munteanu Ioan ,telefon 0258810289, int. 265, birou 26, parterul clădirii administrative din Alba Iulia , str. I.C. Brătianu,Nr.1.
- termenul de execuție a lucrării este 15.11.2017,
 - termenul de trimitere a ofertelor este **31.10.2017** ,ora 14

Vă mulțumim pt. colaborare .

Manager economic
BĂLĂNEAN IOAN



CURTEA DE APEL ALBA IULIA

1013/11/SE/23.10.2017

LISTĂ CANTITĂȚI DE LUCRARI

Pentru reparațiile curente parțiale la radiatoarele din fontă care sunt montate sub parapetul ferestrelor de la holurile de la etajul 2 al clădirii Curții de Apel Alba Iulia și care nu cedează căldură în timpul funcționării instalației de încălzire centrală

1. RPIB01A1 Demontare radiatoare de pe poziție	40,8 mp
2. IB01A Montat radiatoare (fără materiale, doar manopera de montaj)	40,8 mp
3. RPIB18A1 Spălatul la interior a radiatoarelor	40,8 mp
4. RPIC38B1 Înlocuit țevi de legătură la radiatoare	40 m
5. RPID03A2 Înlocuit robinetele de dublu reglaj	10 buc
6. RPIC78B1 Înlocuit coturile olandeze	10 buc
7. RPIC71B1 Tăierea cu ferăstrăul de mână a țevelor de legătură	20 buc
8. RPIC73A1 Sudarea cu flacăra oxiacetilenică a conductelor de legătură	20 buc
9. RPIC80B1 Înlocuit dopuri și reducții la radiatoare de 1½ țoli	30 buc
10. RPID31 Montat robinete de aerisire	10 buc
11. IC35C Montat brățări de ½ țoli la conductele de legătură	20 buc
12. RPC33A1 Arsul cu lampa de benzină a vopselei de la reducțiile radiatoarelor, în vederea demontării lor	1,2 mp
13. RPCR51A1 Vopsitul conductelor de legătură	40 m
14. Transportul manual prin purtare directă a radiatoarelor, în vederea spălării lor în grupul sanitar de la etajul 2 (distanța medie de 25 m) și apoi la locul de montaj	1,2 tone

Înlocuit,
Muntean Ioan