


PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)  
CURTEA DE APEL ALBA IULIA  
OBIECTIVUL: REPARATII CURENTE CURTEA DE APEL  
OBIECTUL: REPARATII CRT.PARTER ACCES SECUNDAR  
LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

pagina nr.1

| Nr.<br>crt | Capitolul de lucrari  | U.M. | Cantitate |
|------------|---|------|-----------|
| 0          | 1   | 2    | 3         |
| 1          | RPCR25A1 ZUGRAVELI LAVABILE INTERIOARE  | MP   | 369.000   |
| 2          | RPCR27A1 VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.LEMN LA IN<br>T.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *                 | MP   | 69.000    |
| 3          | CB47A1 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR<br>ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M               | MP   | 98.000    |
| 4          | RPCJ36A1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME E<br>KECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.      | MP   | 20.000    |
| 5          | RPCJ36B1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME E<br>KECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .               | MP   | 9.000     |
| 6          | ED01E1 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR<br>IN CARCASA METAL SAU PACHET BIPOLAR DE 10-25A     | BUC  | 3.000     |
| 7          | EZ12C1 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE<br>NEETANS MONTAT PE DIBLURI -LAMPI LED              | BUC  | 5.000     |
| 8          | RPEF20F1 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*   | BUC  | 5.000     |
| 9          | RPEB02A7 INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 1,5MMP INTROD<br>IN TUB PVC,PEL,TEAVA                              | M    | 10.000    |
| 10         | TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATE<br>LOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.           | TO   | 1.500     |
| 11         | RPCR08XA ARSUL CU LAMPA BENZINA A VOPSITORIEI VECHI LA PE<br>R.SI TAMPLARIE USA ACCES SECUNDAR 2300X3750 mm   | MP   | 22.500    |
| 12         | RPCR46A1 REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRADE GRILE<br>SI PARAPETE CU UN STRAT DE VOPS.PESTE CEA VECE * | MP   | 9.500     |

| Nr.<br>crt | Capitolul de lucrari   | U.M. | Cantitate |
|------------|--|------|-----------|
| 0          | 1  | 2    | 3         |
| 13         | RPCR40A1 BAITUIT SI LACUIT TAMPLARIE SI LAMBRIURI LEMN                           | MP   | 42.500    |
| 14         | VOPSITORIE IN CAMP ELECTROSTATIC FERONERIE ORNAMENTA<br>LA USA ACCES SECUNDAR    | MP   | 3.900     |
| 15         | RPCR48A1 VOPSITUL IN CULOARE DE ULEI A CORPURILOR DE RADI<br>ATOR DE CALORIFER * | MP   | 9.000     |

Intocmit  
Muntean Ioan



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)  
CURTEA DE APEL ALBA IULIA  
OBIECTIVUL: REPARATII CURENTE CURTEA DE APEL  
OBIECTUL: REPARATII CRT. CASA SCARII SECUNDARA  
LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

pagina nr.1

| Nr.<br>crt | Capitolul de lucrari  | U.M. | Cantitate |
|------------|---|------|-----------|
| 0          | 1   | 2    | 3         |
| 1          | RPCR25A1 ZUGRAVELI LAVABILE INTERIOARE  | MP   | 465.000   |
| 2          | RPCR27A1 VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.LEMN LA IN<br>T.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *                   | MP   | 17.000    |
| 3          | CB47A1 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR<br>ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M                 | MP   | 100.000   |
| 4          | RPCJ07B1 REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET<br>.DE 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T *         | MP   | 25.000    |
| 5          | RPCJ32A1 REP.TENC.LA TAV.PE IMPLET.SIRMA EXEC.PE SUP DREP<br>T.CU M100 PT.SMIR M50 PT.GR.M10 PT.STRAT VIZIBIL * | MP   | 50.000    |
| 6          | RPCJ36A1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME E<br>XECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.        | MP   | 25.000    |
| 7          | RPCJ36B1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME E<br>XECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .                 | MP   | 50.000    |
| 8          | ED01E1 INTRESUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR<br>IN CARCASA METAL SAU PACHET BIPOLAR DE 10-25A       | BUC  | 4.000     |
| 9          | BE12C1 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE<br>NEETANS MONTAT PE DIBLURI -LAMPI LED                | BUC  | 6.000     |
| 10         | RPEF20F1 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*   | BUC  | 6.000     |
| 11         | RPEB02A7 INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 1,5MMP INTROD<br>IN TUB PVC,PBL,TEAVA                                | M    | 15.000    |
| 12         | RPCO24A1 DEMONTAT SI REMONTAT UȘĂ ACCES HOL ET 1  | MP   | 8.000     |
| 13         | YC01 PROCURARE USA ET 1 TEI STRATIFICAT<br>Dimensiune 2000 mmX4000 mm   | buc  | 1.000     |

| Nr.<br>crt | Capitolul de lucrari   | U.M. | Cantitate |
|------------|--|------|-----------|
| 0          | 1  | 2    | 3         |
| 14         | TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATE LOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.          | TO   | 4.000     |
| 15         | RPCR08XA ARSUL CU LAMPA BENZINA A VOPSITORIEI VECHI LA PE R.SI TAMPLARIE                                   | MP   | 17.000    |
| 16         | RPCR46A1 REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT DE VOPS.PESTE CEA VECH * | MP   | 45.000    |
| 17         | RPCO55A1 SLEFUIT MINA CURENTA DIN LEMN DE STEJAR CU SECT 6X8CM   | M    | 45.000    |
| 18         | RPCR40A1 BAITUIT SI LACUIT MANA CURENTA STEJAR   | MP   | 7.000     |
| 19         | RPCT33A1 DEMONTAREA FERESTRELOR DIN LEMN CU GEAM SIMPLU  | MP   | 10.000    |
| 20         | RPCO04A1 MONTARE FERESTRE DIN LEMN STRATIFICAT CU GEAM TE RMOPAN 2520X1320 mm                              | MP   | 10.000    |
| 21         | YC01 PROCURARE FERESTRE LEMN STRATIFICAT CU GEAM TERMOPAN -10 MP 2520X1320 mm                              | buc  | 3.000     |
| 22         | RPCR19A1 VOPSITORII IN CULORI DE ULEI LA PERETI SI TAVANE EXEC.IN DOUA STRATURI -PLINTE MOZAIC             | MP   | 9.000     |
| 23         | RPCR42A1 VOPSIREA IN CUL.DE ULEI A TIMPL.METALICE IN 2STR .*   | MP   | 5.000     |

Intocmit,  
Muntean Ioan

