



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219660
Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal – 3177

Nr. 1778/A/11.03.2016

SOLICITARE DE OFERTĂ

Tribunalul Iași cu sediul în municipiul Iași, str. Elena Doamna, nr. 1A, având cod fiscal 4981212, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze **prin achiziție directă**, în data de 25.03.2016 următoarele lucrări :

- *lucrări de hidroizolație și betonare la clădirea Judecătoriei Hârlău, jud. Iași*

Caracteristici tehnice și operațiuni ce trebuiesc executate:

Lista cuprinzând cantitățile de lucrări

1. RPCE15E – îndepărtare strat protecție hidroizolație (balast). – 48 mp;
2. RPCT41A1 – desfacerea izolației hidrofuge vechi în vederea refacerii – 65 mp;
3. IZJ12A1 – desfacerea izolației termice de orice fel – 48 mp;
4. RPCK64B1 – curățire strat suport din beton – 65 mp;
5. RPCE13A1 – strat de egalizare pentru hidroizolație – 48 mp;
6. IZF02XA – izolații hidrofuge la cald – 65 mp;
7. IZF18XA – izolații hidrofuge la coperișuri – 65 mp;
8. IZF10B1 – strat termoizolant polistiren extrudat 3 starturi 100 mm – 144 mp;
9. IZF20XA – executare hidroizolație la rece – 48 mp;
10. IZF18XA – izolații hidrofuge strat unu hidroizolator – 65 mp;
11. IZF18XA – izolații hidrofuge strat doi hidroizolator – 65 mp;
12. CC02P1 – montare armătură plasă sudată 6*100/6*100 – 150 kg;
13. RPCK53A1 – pardoseli din beton simplu B50 (8 cm grosime) – 48 mp;
14. TRI1AA01C2 – încărcarea materialelor în auto – 16 tone;
15. TRA01A05P – transportul rutier al pământului sau molozului – 16 tone;
16. TRA01A05 – transportul rutier al materialelor – 20 tone;
17. Achiziționarea și montarea unor sisteme de scurgere – 10 ml;
18. Ahiziționarea și montarea unor piloni metalici de protecție (de 50 cm înălțime), în vederea evitării accesului auto – 15 buc.

Se solicită oferte de la operatorii economici înregistrați în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), care pot să execute lucrări conform cerințelor menționate în caietul de sarcini atașat, cu termen de execuție de până la 20 de zile de la data semnării contractului și emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

La elaborarea ofertelor se va avea în vedere cuprinderea tuturor specificațiilor caracteristicilor tehnice/dimensiunilor/datele privind calitatea materialelor, etc. menționate în caietul de sarcini. Ofertele care nu vor respecta specificațiile caracteristicilor tehnice/dimensiunile/datele privind calitatea materialelor, etc. menționate în caietul de sarcini vor fi respinse.

Ofertantul are obligația ca înainte de prezentarea ofertei financiare să vizualizeze și să măsoare amplasamentul unde vor avea loc lucrările.



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219660

Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal – 3177

Prețul ofertat va include toate cheltuielile inclusiv cu transportul, cu măsurători, manoperă, cheltuieli indirecte, profit etc.

Evacuarea deșeurilor se face de către executant.

Nu se acceptă modificarea prețului ofertat, pentru toată durata de derulare a contractului.

Contractantul are obligația de a asigura garanția lucrării oferite pentru perioada specificată. Perioada de garanție începe după semnarea procesului verbal de finalizare a lucrărilor.

Ofertantul are obligația de a menționa în cadrul ofertei că va respecta reglementările în vigoare privind condițiile de muncă și protecția muncii.

Sens în care vă invităm să depuneți oferta dumneavoastră de preț până la data de 25.03.2016, ora 12,00.

Procedura de achiziție aplicată este „cumpărarea directă”, conform dispozițiilor art. 19 din O.U.G. nr. 34 /2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

Oferta se va depune la sediul instituției Tribunalul Iași din municipiul Iași, str. Elena Doamna, nr.1A, parter, Registratură, sau se va transmite prin fax la numărul 0232/276611 și va conține:

- propunerea financiară
- propunerea tehnică.

Data limită până la care se pot solicita clarificări: 21.03.2016, ora 12,00.

Data limită pentru depunerea/transmiterea ofertei: 25.03.2016, ora 12,00.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0232/260600, e-mail carmina.cozmescu@just.ro, persoană de contact: ing. Carmina Cozmescu.

Manager economic,
Ec. Violeta URSACHI

Întocmit,
Ing. Carmina COZMESCU

Coordonator Compartiment Achiziții publice,
Consilier ec. Genoveva BOSTAN



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219660
Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal – 3177

APROBAT,
Președinte,
Judecător Narcis Violin STOICA

CAIET DE SARCINI
pentru
lucrări de hidroizolație și betonare la clădirea Judecătoriei Hârlău, jud. Iași

Vor fi acceptate doar ofertele agenților economici înregistrați în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP).

Propunerea Tehnică

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii de execuție a lucrărilor cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

În acest scop propunerea tehnică va conține:

- SMC (sistemul de management al calității) certificat;
- Oferta tehnică;
- Fișele tehnice aferente materialelor.

1. **Caracteristici tehnice și operațiuni ce trebuie executate:**

- Desfacerea izolației vechi;
- Desfacerea termoizolației din BCA;
- Curățarea stratului suport;
- Rectificare strat suport, urmată de refacerea în totalitate a acestuia, dacă se impune;
- Amorsare;
- Barieră de vapori;
- Termoizolație polistiren extrudat 3 straturi de 100 mm grosime (grosime totală 30 mm);
- Cașerare polistiren cu membrană autoadezivă;
- Două straturi de hidroizolație din membrane termosudabile;
- Armare plasă sudată 6*100/6*100;
- Turnare beton 8 cm grosime până la cota de circulație;
- Încărcarea și transportul deșeurilor rezultate;
- Achiziționarea și montarea unor sisteme de scurgere;
- Achiziționarea și montarea unor piloni metalici de protecție, în vederea evitării accesului auto.

2. **Materiale**

Executantul are obligația să respecte în afara caietului de sarcini toate normativele care reprezintă reglementări pentru această categorie de construcție (normative, instrucțiuni tehnice, standarde, etc.).

Lucrările de betonare nu se vor executa sub temperaturi de +5 grade C, respectiv peste temperaturi de +30 grade C. Lucrările de izolații se vor desfășura în condiții climatice adecvate fără ploi, la temperaturi pozitive de +5 grade C. Pentru asigurare durabilității elementelor/structurilor prin protecția armăturii contra coroziunii și o conlucrare corespunzătoare cu betonul, este necesar ca elementele din beton armat să se realizeze cu un strat de acoperire cu beton minim, funcție de tipul

elementului, categoria elementului, condițiile de expunere, diametrul armăturilor, clasa betonului, gradul de rezistență la foc. Grosimea startului de acoperire cu beton în medii considerate fără agresivitate chimică se va stabili conform prevederilor STAS 10107/0-90.

Materialele utilizate la execuția lucrărilor vor avea caracteristici tehnice conforme cu standardele actuale. Ofertele vor conține date exacte despre materialele ce urmează a fi puse în operă: denumirea materialului, producătorul, furnizorul, caracteristici tehnice și vor fi însoțite de specificațiile producătorului, tehnologia de punere în operă, certificate de calitate, certificate de conformitate.

Autoritatea contractantă are dreptul să refuze materialele care nu corespund din punct de vedere calitativ.

Lucrările se vor executa de către firme cu experiență în domeniu și cu personal calificat.

Începerea lucrărilor va fi precedată de organizarea de șantier, în special privind asigurarea acceselor, a zonelor de depozitare și de adoptare a măsurilor ce se impun de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor.

Executantul va întocmi împreună cu reprezentanții beneficiarului procesele verbale privind diversele faze ale execuției, în special pentru lucrările ascunse.

În funcție de condițiile atmosferice se vor semna procese verbale de întrerupere a lucrărilor pentru perioadele respective, care vor fi justificate cu documente, iar termenul de execuție al lucrărilor va fi prelungit cu perioada de întrerupere respectivă.

Înainte de depunerea ofertei se recomandă vizitarea și examinarea amplasamentului lucrării și obținerea tuturor informațiilor care pot fi necesare în vederea elaborării și depunerii ofertei.

3. Termen de execuție

Termenul de execuție este de 20 de zile calendaristice, de la data semnării contractului.

4. Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate pentru realizarea lucrărilor de execuție. Moneda de bază/referință a contractului este leul.

Ofertantul este responsabil pentru includerea în ofertă a tuturor cantităților de lucrări prevăzute în lista de cantități pusă la dispoziție de autoritatea contractantă.

Nu se acceptă modificarea prețului ofertat, pentru toată durata de derulare a contractului.

Ofertantul va prezenta obligatoriu:

- Formularul de ofertă ;
- Centralizatorul pe categorii de lucrări;
- Lista cuprinzând cantitățile pe categorii de lucrări, defalcată pe material, manoperă, utilaj, transport;
- Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;
- Lista cuprinzând consumurile de mână de lucru;
- Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcție;
- Lista cuprinzând consumurile privind transporturile.

5. Modalități de plată

Decontarea lucrărilor se va face în baza situațiilor de lucrări confirmate de reprezentantul desemnat al autorității contractante. Prețul unitar din situațiile de lucrări vor fi cele ofertate și nu se vor schimba pe perioada derulării contractului.

Plata se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare, de la emiterea facturii, după verificarea lucrărilor executate și acceptarea situațiilor de lucrări de către autoritatea contractantă.

6. Recepția lucrărilor

La terminarea execuției lucrărilor se vor întocmi formele de recepție a lucrării, în baza constatărilor și verificărilor efectuate de către o comisie desemnată de autoritatea contractantă.

7. Alte precizări

Programul de lucru va fi structurat astfel încât operațiunile producătoare de zgomot să se facă în afara programului de lucru al instanței 8 – 16.

Autoritatea contractantă precizează că orice solicitare suplimentară de valori pentru necesitatea executării unor lucrări ca urmare a necunoașterii amplasamentului, solicitare efectuată pe parcursul derulării lucrărilor nu va fi luată în considerare.

Evacuarea deșeurilor se va face de către executant. În cazul în care ca urmare a decopertării rezultă materiale nedeteriorate, acestea vor fi depozitate într-un loc indicat de reprezentanții Judecătoriei Hârlău.

În cazul lucrărilor găsite necorespunzătoare acestea vor fi remediate. Costurile rezultate în urma remedierilor vor fi suportate de către executant.

Prețul ofertat va include toate cheltuielile inclusiv cu transportul, cu măsurători, manoperă, cheltuieli indirecte, profit etc.

Contractantul are obligația de a asigura garanția lucrării oferite pentru perioada specificată. Perioada de garanție începe după semnarea procesului verbal de finalizare a lucrărilor.

Materialele aduse pentru executarea lucrării vor fi însoțite de documentele care atestă caracteristicile tehnice, calitatea și conformitatea acestora, și vor fi prezentate înainte de punerea în operă. Nici un material nu va fi pus în operă fără existența acestor documente.

Pe parcursul execuției personalul executantului va păstra liniștea, va avea o purtare și o ținută decentă.

Accesul la instalațiile din clădire se va face numai cu acceptul și condițiile impuse de autoritatea contractantă.

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru instruirea personalului propriu în condițiile legii pe linie de sănătate, securitate în muncă și situații de urgență;

Executantul va lua toate măsurile de protecție astfel încât să fie excluse posibilitățile de accidentare ale justițiabililor, a personalului instanței, a jandarmilor.

8. Lista cuprinzând cantitățile de lucrări

1. RPCE15E – îndepărtare strat protecție hidroizolație (balast). – 48 mp;
2. RPCT41A1 – desfacerea izolației hidrofuge vechi în vederea refacerii – 65 mp;
3. IZJ12A1 – desfacerea izolației termice de orice fel – 48 mp;
4. RPCK64B1 – curățire strat suport din beton – 65 mp;
5. RPCE13A1 – strat de egalizare pentru hidroizolație – 48 mp;
6. IZF02XA – izolații hidrofuge la cald – 65 mp;
7. IZF18XA – izolații hidrofuge la acoperișuri – 65 mp;
8. IZF10B1 – strat termoizolant polistiren extrudat 3 starturi 100 mm – 144 mp;
9. IZF20XA – executare hidroizolație la rece – 48 mp;
10. IZF18XA – izolații hidrofuge strat unu hidroizolator – 65 mp;
11. IZF18XA – izolații hidrofuge strat doi hidroizolator – 65 mp;
12. CC02P1 – montare armătură plasă sudată 6*100/6*100 – 150 kg;
13. RPCK53A1 – pardoseli din beton simplu B50 (8 cm grosime) – 48 mp;
14. TRI1AA01C2 – încărcarea materialelor în auto – 16 tone;
15. TRA01A05P – transportul rutier al pământului sau molozului – 16 tone;
16. TRA01A05 – transportul rutier al materialelor – 20 tone;
17. Achiziționarea și montarea unor sisteme de scurgere – 10 ml;
18. Ahiziționarea și montarea unor piloni metalici de protecție (de 50 cm înălțime), în vederea evitării accesului auto – 15 buc.

Valoarea estimativă maximă a lucrărilor: 20.000 lei (TVA inclus).

Întocmit,
Ing. Carmina COZMESCU



